



SİNYALİZASYON KURULUMU (TESİS) SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

Performans Kriteri	SİNYALİZASYON SİSTEMİ	Performans Göstergesi	ADET	Performans Hedefi	MİKTAR	Ölçüm Periyodu	1 YIL
F.N	Faaliyetler	Referans Doküman	Kayıt	Sorumlular	Zaman		
1.	Gelen talep ve şikâyet, tespit edilen sorun ve ihtiyaçlar doğrultusunda Sinyalizasyon Kuruluma ilişkin verilen UKOME Kararı incelenir. Karar verilen nokta için geometrik düzenleme ihtiyacı olup olmadığı ile ilgili fizibilite yapılır. İhtiyaç halinde; ilgili birim tarafından geometrik düzenleme yapılması sağlanır. İhtiyaç olmaması halinde çalışmalar başlatılır.	UKOME Kararı	UKOME Kararı	Şube Müdürü Birim Sorumlusu Kalem	1 Saat		
2.	Sinyalizasyon kurulumu için gerekli alt yapı çalışmaları tamamlanır. Boru, kablo ve logarlar yapılır.	UKOME Kararı	Sinyalizasyon İşleri Günlük Çalışma Formu	Birim Sorumlusu Teknik personel	48 Saat		
3.	Altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra kontrol cihazı takılır	-	Sinyalizasyon İşleri Günlük Çalışma Formu	Birim Sorumlusu Teknik personel	3 Saat		
4.	Kavşağın programlanması, devreye alınması ve sağlıklı şekilde çalışmasına ilişkin çalışmalar ve kontroller yapılır.	-	Sinyalizasyon İşleri Günlük Çalışma Formu	Birim Sorumlusu Teknik Personel	12 Saat		
5.	Periyodik bakımlar ve arıza durumlarında onarım işlemleri yapılır.	-	Sinyalizasyon İşleri Günlük Çalışma Formu	Birim Sorumlusu Teknik Personel	3 Saat		